

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES - PROJETO DE ENGENHARIA	TRECHOS		PLANILHAS DA DRENAGEM	PLANILHAS DA PAVIMENTAÇÃO	TOTAL
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	EXTENSÃO MÉDIA (m)	115,810	3,0	
		ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²)	397,540		397,540
		ESPESSURA MÉDIA (cm)	3,0		
		VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)	19,880		19,880
		CARGA MAN. (1) MECÂN. (2)	2	2	
	REMOÇÃO MECANIZADA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO	ÁREA DE REMOÇÃO (m²)		1.468,959	1.468,960
		ESPESSURA MÉDIA (cm)		10,0	
		VOLUME DE REMOÇÃO (m³) CARGA MECÂN. (2)		146,896	146,900
	CARGA DO BOTA-FORA (m³)	MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2)	19,880	148,396	168,280
		MECANIZADA (EMPOLADO 25%)	24,850	185,495	210,340
	RECORTE MECÂNICO (m)	PAVIMENTO ASFÁLTICO	231,620		231,620
	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)		4	185,495	4
	TRANSPORTE DE ENTULHO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)	24,850		210,340
		VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³)	24,850		210,340
		VOLUME EXPURGO (m³)	24,850		210,340
	OBSERVAÇÃO				