PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES - PROJETO DE ENGENHARIA

TRECHOS		PLANILHAS DA DRENAGEM	PLANILHAS DA PAVIMENTAÇÃO	TOTAL
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	EXTENSÃO MÉDIA (m)	115,810		
	ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²)	397,540		**397,540**
	ESPESSURA MÉDIA (cm)	3,0	3,0	
	VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)	19,880		19,880
	CARGA MAN. (1) MECÂN. (2)	**2**	**2**	
REMOÇÃO MECANIZADA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO	ÁREA DE REMOÇÃO (m²)		1.468,959	**1.468,960**
	ESPESSURA MÉDIA (cm)		10,0	
	VOLUME DE REMOÇÃO (m³) CARGA MECÂN. (2)		146,896	146,900
CARGA DO BOTA-FORA (m³)	MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2)	19,880	148,396	168,280
	MECANIZADA (EMPOLADO 25%)	24,850	185,495	**210,340**
RECORTE MECÂNICO (m)	PAVIMENTO ASFÁLTICO	231,620		**231,620**
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)		4		**4**
TRANSPORTE DE ENTULHO (m³)	VOLUME TOTAL (m³)	24,850	185,495	210,340
	VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³)	24,850	185,495	210,340
	VOLUME EXPURGO (m³)	24,850	185,495	**210,340**
OBSERVAÇÃO				