PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS		Ceasa	TOTAL
EXTENSÃO (m)		627,480	**627,480**
LARGURA MÉDIA DA VIA (m)		8,00	
ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²)		5.020,262	**5.020,260**
REVESTIMENTO TIPO: CBUQ OU PMF		CBUQ	
REMENDO SUPERFICIAL TAPA BURADO	PERCENTUAL DE REMENDO (%)	0,02%	
	ALTURA DO REPARO (cm)	3,0	
	ÁREA 2 (m²)	0,870	0,870
	VOLUME 2 (m³)	0,000	
REMENDO PROFUNDO	PERCENTUAL DE REMENDO (%)	0,61%	
	ALTURA DO REPARO (cm)	18,0	
	ÁREA 3 (m²)	30,710	30,710
	VOLUME 3 (m³)	5,528	**5,530**
	ESPESSURA DA BASE / SUB-BASE RECOMPOSIÇÃO (cm)	15,0	
	VOLUME BASE (m³)	4,607	4,610
	ESPESSURA DO REVESTIMENTO RECOMPOSIÇÃO (cm)	3,0	
	VOLUME DA MISTURA (m³)	0,921	0,920
ANÁLISE DOS DADOS DOS REPAROS	TOTAL ÁREA (m²)	31,580	**31,580**
	ÍNDICE (%)	1%	**1%**
IMPRIMAÇÃO	ÁREA 3 (m²)	30,710	30,710
	ÁREA TOTAL (m²)	30,710	**30,710**
	ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	0,037	**0,040**
PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA 2 (m²)	0,870	0,870
	ÁREA 7 (m²)	516,410	516,410
	ÁREA TOTAL (m²)	517,280	**517,280**
	EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)	0,259	**0,260**
REPERFILAMENTO	EXTENSÃO (m)	60,000	60,000
	ÁREA 7 (m²)	516,410	516,41
	ESPESSURA MÉDIA (cm)	2,0	
	EXECUÇÃO: MOTO OU VIBRO	moto	
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	10,328	10,330
REVESTIMENTO - CBUQ	CBUQ (T) (2,5548 T/m3)	28,740	**28,740**
	APLICAÇÃO MANUAL (m³)	0,921	**0,920**
	APLICAÇÃO COM MOTO (m³)	10,328	**10,330**
	AREIA (m³) (0,161m³/T)	1,811	**1,810**
	BRITA (m³) (0,447m³/T)	12,847	**12,850**
	CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)	1,724	**1,720**
TRANSPORTE PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO	BOTA-FORA (m³)	6,910	**6,910**
	AREIA (CBUQ) (m³)	1,811	**1,810**
	BRITA (CBUQ) (m³)	12,847	**12,850**
	CAP 50/70 OU 30/45 (T)	1,724	**1,720**
	ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)	0,037	**0,040**
	EMULSÃO RR-1C (T)	0,259	**0,260**
	CBUQ (MISTURA) (T)	28,740	**28,740**
OBSERVAÇÃO			