MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS			Ceasa	Ceasa (BINDER)	TOTAL
EXTENSÃO (m)			75,060	75,060	**150,120**
LARGURA (m)		PISTA + ESTACIONAMENTO	8,000	8,000	
PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)	75,060		75,060
		LARGURA MÉDIA (m)	7,040		
		ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)	139,360		
		ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)	1.608,319		**1.608,320**
	BASE ESTABILIZADA	EXTENSÃO (m)	75,060		
		ESPESSURA (cm)	17,0		
		LARGURA (m)	8,940		
		ÁREA BASE (m²)	1.594,919		1.594,920
		VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	271,136		271,140
		BASE BICA CORRIDA (%)	100%		
		BASE BICA CORRIDA (m³)	271,136		**271,140**
		BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	372,812		**372,810**
	IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	1.468,959	1.468,959	**2.937,920**
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	1,763	1,763	**3,530**
	PINTURA DE LIGAÇÃO	ÁREA (m²)	1.468,959	1.468,959	**2.937,920**
		EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)	0,734	0,734	**1,470**
	REVESTIMENTO - CBUQ (2,5548T/m³)	ESPESSURA (cm)	3,0	4,0	
		CBUQ CAP 30-45 (m³)	44,069		**44,070**
		BINDER 50-70 (m³)		58,758	**58,760**
		AREIA (m³) (0,161m³/t)	7,095	9,460	**16,560**
		BRITA (m³) (0,447m³/T)	21,021	28,028	**49,050**
		CAP 30-45 (T) (6% MISTURA)	6,755		**6,760**
		BINDER (T) (6% MISTURA)		9,007	**9,010**
TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		AREIA (CBUQ) (m³)	7,095	9,460	**16,560**
		BICA CORRIDA (m³)	372,812		**372,810**
		BRITA (CBUQ) (m³)	21,021	28,028	**49,050**
		ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)	1,763	1,763	**3,530**
		EMULSÃO RR-1C (T)	0,734	0,734	**1,470**
		CAP 30-45 (T)	6,755		**6,760**
		CAP 50-70 (T)		9,007	**9,010**
		CBUQ (MISTURA) (T)	112,587	150,116	**262,700**
OBSERVAÇÃO					